

# Checklist WKB

## intern timmerfabriek

Wijzonol

vakverf sinds 1916



Per 1 juli 2023 is de Wet Kwaliteitsborging (WKB) van kracht, met als doel het behalen van een hogere bouwkwaliteit en het reduceren van faalkosten. Private kwaliteitsborgers zullen toezicht en controle houden op de geldende kwaliteitseisen. Wijzonol Bouwverven helpt u, als toeleverancier, graag. Deze WKB checklist geeft u handvatten om u te ontlasten richting uw opdrachtgever. **Advies: lever bij deze checklist ook foto's mee als bewijslast.**



## 1. Staat de toegepaste houtsoort op de lijst van goedgekeurde houtsoorten, omschreven in de SKH-publicatie 99-05?

- JA**      Registreer de toegepaste houtsoort.
- NEE**      Actie ondernemen; toe te passen houtsoort afstemmen met SKH en/of opdrachtgever.

## 2. Voldoet het houtvochtgehalte van de toegepaste houtsoort (toepassings vochtgehalte +/-4%) aan de gestelde eisen binnen de SKH-Publicatie 99-05?

- JA**      Registreer het houtvochtgehalte van de toegepaste houtsoort.
- NEE**      Actie ondernemen; neem maatregelen, dusdanig dat de houtvochtgehalten voldoen aan de gestelde eisen binnen SKH-Publicatie 99-05.

## 3. Voldoen de klimatologische omstandigheden van de productie- en opslagruimtes aan de BRL 0801? RV minimaal 50% tot max 80%. Temperatuur minimaal 12 en maximaal 25 graden Celcius.

- JA**      Registreer de klimatologische omstandigheden van de productie- en opslagruimtes.
- NEE**      Actie ondernemen; pas de klimatologische omstandigheden dusdanig aan zodat deze voldoen aan de BRL 0801.

## 4. Worden de verbindingen opgesloten met een lijm, welke voldoet aan de eisen zoals omschreven in de BRL 0819?

- JA**      Registreer de toegepaste lijm.
- NEE**      Actie ondernemen; pas een lijm toe welke is opgenomen als toegestane lijmsort binnen de BRL 0819.

## 5. Zijn de verbindingen van de gevelementen goed gesloten, zoals omschreven in BRL 0819, SKH-publicatie 10-02?

- JA**      Leg vast dat e.e.a. is uitgevoerd conform de genoemde SKH-publicatie 10-02.
- NEE**      Actie ondernemen; corrigerende maatregelen treffen zodat de verbindingen voldoen aan de gestelde eisen binnen de BRL 0819.

## 6. Voldoen de procesparameters binnen de industriële applicatieruimte aan de gestelde eisen, zoals omschreven in het het KOMO-certificaat van Wijzonol Bouwverven B.V.?

- JA**      Registreer de vereiste procesparameters van de industriële applicatieruimte.
- NEE**      Actie ondernemen; corrigerende maatregelen treffen zodat de applicatieruimte voldoet aan de gestelde procesparameters.



## 7. Worden de smetvlakken van de lijm t.p.v. de verbinding binnen 4 uur tot max. 72 uur voorzien van een verfsysteem?

- JA** Een en ander wordt uitgevoerd volgens advies en richtlijnen van de verfleverancier.
- NEE** Actie ondernemen; smetvlakken dienen binnen 72 uur te worden voorzien van een verfsysteem.

## 8. Voldoet de natte laagdikte aan de voorschriften welke zijn omschreven in de BRL 0817?

- JA** De natte laagdikte wordt minimaal 5 x per dag gecontroleerd en geregistreerd; e.e.a. volgens SKH-Publicatie 98-04.
- NEE** Actie ondernemen; breng de juiste laagdikte aan; e.e.a. volgens de vereiste procescondities.

## 9. Voldoet de droge laagdikte aan de voorschriften welke zijn omschreven in de BRL 0817?

- JA** De droge laagdikte wordt minimaal 1 x per week gecontroleerd en geregistreerd; e.e.a. volgens SKH-Publicatie 98-04.
- NEE** Actie ondernemen; breng de juiste laagdikte aan; e.e.a. volgens de vereiste procescondities.

## 10. Voldoet het geveltimmerwerk aan SKH-publicatie 06-02: Beoordeling van de geslotenheid van een verffilm op hout.

- JA** De geslotenheid van de verffilm wordt minimaal 5 x per week gecontroleerd en geregistreerd; e.e.a. volgens SKH-Publicatie 98-04.
- NEE** Actie ondernemen; zorg voor een gesloten verfsysteem; corrigerende maatregelen zijn omschreven in de SKH-Publicatie 06-02.

## 11. Voldoet de hechting van het aangebrachte verfsysteem aan de SKH-Publicatie 05-01: Bepaling van de hechting van verf op hout?

- JA** De hechting van het verfsysteem wordt op een separaat monster gecontroleerd en geregistreerd, e.e.a. volgens SKH-Publicatie 98-04.
- NEE** Actie ondernemen; overleggen met verfleverancier welke corrigerende maatregelen getroffen moeten worden.



## 12. Wordt ingekocht voorgecoat materiaal (glaslatten, plaatmateriaal, etc.) behandeld volgens de normen zoals deze gesteld zijn binnen de SKH-publicatie 98-04: Crossbranding?

- JA** De ingekochte voorgecoate materialen worden volgens SKH-publicatie 98-04 gecontroleerd en geregistreerd.
- NEE** De ingekochte materialen voldoen niet aan de gestelde eisen binnen de SKH-publicatie 98-04; derhalve vallen deze materialen buiten garantie en KOMO-certificering. Daarom corrigerende maatregelen treffen i.o.m. de opdrachtgever.

## 13. Indien van toepassing; worden de gevelementen beglaasd en gekit volgens de eisen zoals omschreven binnen de KVT - Katern 12?

- JA** De gevelementen worden beglaasd en gekit zoals beschreven in de KVT - Katern 12, hiermee wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de NEN-3576.
- NEE** In overleg met de opdrachtgever corrigerende maatregelen treffen.

## 14. Wordt het gefabriceerde geveltimmerwerk verwerkt, opgeslagen en getransporteerd (in en bij de timmerfabriek) volgens KVT - Katern 71?

- JA** Het geveltimmerwerk wordt volgens de gestelde eisen verwerkt, opgeslagen en getransporteerd.
- NEE** Actie ondernemen zodat wordt voldaan aan de eisen gesteld binnen KVT - Katern 71.

## 15. Wordt het gefabriceerde geveltimmerwerk verwerkt, opgeslagen en getransporteerd (naar en op de bouwplaats) volgens KVT - Katern 72?

- JA** Het geveltimmerwerk wordt volgens de gestelde eisen verwerkt, opgeslagen en getransporteerd.
- NEE** Actie ondernemen zodat wordt voldaan aan de eisen gesteld binnen KVT - Katern 72.

## 16. Zijn de verantwoordelijkheden betreffende opslag op de bouwplaats en montage in de bouw vooraf goed vastgelegd met de betrokken partijen?

- JA** De verantwoordelijkheden en verwerkingsvoorschriften zijn door de timmerfabriek aangeleverd aan de betrokken partijen.
- NEE** Actie ondernemen; zorg ervoor dat de verantwoordelijkheden en verwerkingsvoorschriften duidelijk worden vastgelegd en verstuurd aan de betrokken partijen.

## 17. Zijn er verftechnische adviezen meegeleverd aan de betrokken partijen volgens de KVT - Katern 81?

- JA** De verftechnische adviezen zijn door de timmerfabriek aangeleverd aan de betrokken partijen.
- NEE** Actie ondernemen; zorg ervoor dat de verftechnische adviezen worden verstuurd aan de betrokken partijen.